

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyzna, dnia 08 września 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 30 sierpnia 2011 r., 1 września 2011 r., 5 września 2011 r., 6 września 2011 r. oraz 7 września 2011 r.

1. **Pytanie:** Czy zamawiający uzna inne referencje na budowę obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoła, przedszkole, budynek urzędu miasta o wartości każdej z nich powyżej wymaganej w SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej, dlatego też zgodnie z SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną tj.: budowę sali sportowej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto.

2. **Pytanie:** W związku z przygotowaniem oferty na w/wym. przetarg prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy określeniem przedmiotu zamówienia a udostępnionymi materiałami przetargowymi. Brak jest projektu oraz przedmiaru robót na przyłącza do sieci zewnętrznych a są one przedmiotem zamówienia / pkt.C/.

Odpowiedź:

Wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych nie jest przedmiotem zamówienia.

Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ, przedmiotu zamówienia oraz ogłoszenia.

3. **Pytanie:** W przedmiarze robót nie uwzględniono ustawienia, rozebrania oraz czasu pracy rusztowań do prac murowych i żelbetowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wartość montażu, demontażu i pracy sprzętu - rusztowań należy uwzględnić w pozycjach gdzie ten sprzęt występuje.

4. **Pytanie:** W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania warstwy wyrównującej na płytach korytkowych oraz dylatacji na stropodachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W pozycji montażu płyt korytkowych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z ich montażem i przygotowaniem powierzchni do pokrycia papą termozgrzewalną.

5. **Pytanie:** Czy inwestor potwierdza wykonanie obudowy dachu sali sportowej blachą trapezową TR 35 gr. 0,5mm. Prosimy o określenie koloru blachy.

Odpowiedź:

Blacha trapezowa została określona w projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja pkt 6.8 „Dane konstrukcyjne” blacha trapezowa TR 35/05. Kolor pastelowy blachy zostanie określony w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

6. **Pytanie:** Prosimy o podanie parametrów technicznych stolarki drzwiowej drewnianej. Czy np. skrzydła malowane w kolorze białym wypełnione plastrem miodu, ościeżnice typowe uniwersalne metalowe?

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa została opisana w projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja w pkt. 19 „Opisu technicznego” – ościeżnica regulowana do grubości muru, kolor zostanie określony w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

7. **Pytanie:** W przedmiarze występują drzwi stalowe EI 30 do kotłowni. Brak takich drzwi w zestawieniu. Czy należy przyjąć drzwi do wyceny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów tych drzwi.

Odpowiedź:

Tak, należy przyjąć te drzwi do wyceny, wg. parametrów określonych w przedmiarze robót – branza budowlana – pozycja 58 „Drzwi wewnętrzne stalowe do kotłowni EI 30 o wym. 100x2,05m + ościeżnica”.

8. **Pytanie:** Jak należy rozumieć zapis w zestawieniu stolarki drzwiowej DZ1 – zewnętrzna szyba bezpieczna i D1-wewnętrzna szyba bezpieczna? Skoro drzwi są szklone pakietami dwuszybowymi, to obie powinny być bezpieczne. Prosimy o wyjaśnienie sytuacji.

Odpowiedź:

Do wyceny stolarki drzwiowej DZ1 i D1 należy przyjąć pakiet dwuszybowy z szybami bezpiecznymi.

9. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie zapisu „drzwi zewnętrzne należy wyposażyc w 3 zawiasy kulkowe antywłamaniowe”. Taki opis jest mało precyzyjny.

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne należy zamontować antywłamaniowe, które będą wyposażone w typowe 3 zawiasy kulkowe.

10. **Pytanie:** Ponieważ drzwi mają być wyposażone w samozamykacz, to czy zamki mają zwykle obustronnie z klamkami, z barylką i obustronnie z pchaczami, czy może wyposażone w okucia antypaniczne?

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne mają być wyposażone w samozamykacz, dwa zamki, klamki.

11. **Pytanie:** Zestawienie stolarki okiennej w projekcie nie pokrywa się z zestawieniem okien w przedmiarze robót. Występują rozbieżności. Prosimy o określenie prawidłowego obmiaru, jaki należy przyjąć do wyceny. Czy okna O3 mają być uchylne jednoskrzydłowe, czy może dwuskrzydłowe, wg rysunków elewacji?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć okna zgodnie z przedmiarem robót – branża budowlana – pozycja 63 :

- okno 01 - 38 szt.,
- okno 02 - 1 szt.,
- okno 03 - 3 szt., okna O3 mają być uchylne jednoskrzydłowe,

12. **Pytanie:** Występują rozbieżności w ilości i rodzajach stolarki drzwiowej PCV oraz drewnianej pomiędzy przedmiarem robót, rzutami przyziemia i zestawieniem stolarki. Prosimy o określenie prawidłowego obmiaru.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć drzwi zgodnie z przedmiarem robót – branża budowlana – pozycje 55-62

13. **Pytanie:** Czy do oferty należy przyjąć parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej i wewnętrzne PCV?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć:

- parapety zewnętrzne – z blachy ze stopu cynk-miedź-tytan VM ZINC, kolor naturalny,
- parapety wewnętrzne – np. z płyt wiórowych okleinowanych naturalnym fornirem dostosowanym do stolarki okiennej w kolorze białym.

14. **Pytanie:** W przedmiarze robót nie uwzględniono ustawienia, demontażu i czasu pracy rusztowań do prac na wysokościach. W przypadku robót tynkarskich, malarskich, montażu sufitu podwieszanego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wartość montażu, demontażu i pracy sprzętu - rusztowań należy uwzględnić w pozycjach gdzie ten sprzęt występuje.

15. **Pytanie:** Czy do malowań ścian wewnętrznych należy przyjąć farby emulsyjne, czy farby akrylowe? Czy inwestor może określić kolorystykę malowań pomieszczeń wewnętrznych?

Odpowiedź:

Do malowania ścian wewnętrznych należy przyjąć farby emulsyjne. Zamawiający nie może obecnie określić kolorystyki pomieszczeń wewnętrznych. Kolory pomieszczeń zostaną określone w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

16. **Pytanie:** W przedmiarze robót przyjęto wykonanie płyty betonowej pod posadzką z betonu B 15 i zbrojoną siatką z prętów fi 8 o oczkach 15x15cm. W opisie do projektu przyjęto beton B20. Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania materiałowego jaki należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć płytę betonową pod posadzkę z betonu B20.

17. **Pytanie:** Czy inwestor potwierdza, że w pomieszczeniach zaplecza socjalnego należy przyjąć do zbrojenia siatkę fi 8 o oczkach 15x15cm (poz. 85 przedmiaru)?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zbrojenie siatką fi 8 o oczkach 15x15cm.

18. **Pytanie:** Czy inwestor potwierdza, że do oferty należy przyjąć wykonanie podłogi sportowej na ruszcie drewnianym sprężystym z wierzchnią warstwą z wylewką poliuretanową na macie z granulatu gumowego z listwami cokołowymi wentylacyjnymi?

Odpowiedź:

Posadzka sportowa została określona w projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja w pkt. 17 opisu technicznego.

19. **Pytanie:** Prosimy o podanie parametrów technicznych i wymiarów wycieraczek systemowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne systemowe z maty czyszczącej – alumata o wym. 150 x 80cm w kolorze czarnym.

20. **Pytanie:** Na rysunkach przyjęto trybuny składane 3-rzędowe na $16 \times 3 \times 2 = 96$ osób. W przedmiarze i opisie przyjęto na 106 osób. Prosimy o jednoznaczne określenie wielkości trybun.

Odpowiedź:

Wykonawca ma przyjąć dostawę trybun składanych trzyrzędowych z siedziskami z PCV na 106 osób wg. opisu przedmiaru robót – branża budowlana – pozycja 113 oraz wg. rysunku 2/A – rzut przyziemia opis „Trybuna 3 rzędowa składana systemowa np. typu polsport foteliki tworzywo sztuczne 3 rzędy 106 sztuk”.

21. **Pytanie:** W dokumentacji projektowej w części zaplecza przyjęto drzwi wewnętrzne przesuwne. Brak takich drzwi w zestawieniu i przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie, jeżeli należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć drzwi wewnętrzne przesuwne o wym. 120x205, szt. 2. plus ościeżnica, wg. opisu przedmiaru robót – branża budowlana – pozycja 62.

22. **Pytanie:** W przedmiarze przyjęto 15 szt. drabinek gimnastycznych o wym. 180x300. W dokumentacji 12szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź:

Wykonawca ma przyjąć 15 szt. drabinek gimnastycznych o wym. 180x300.

23. **Pytanie:** W dokumentacji projektowej opisano wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej (brak grubości) wraz z folią PE i obrzeżem betonowym 6/20cm. Brak tych pozycji w przedmiarze robót. Jeżeli mają być uwzględnione, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wykonanie opaski wokół budynku zostało przewidziane w pozycjach przedmiaru robót - zagospodarowanie terenu.

24. **Pytanie:** Czy inwestor potwierdza wykonanie elewacji w systemie jako docieplenie z wierzchnią warstwą z tynku mineralnego, a cokół wykonany z tynku żywicznego – mozaikowego. Brak określonej kolorystyki obiektu. Prosimy o uzupełnienie kolorystyki.

Odpowiedź:

Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kolorystyka zostanie określona w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

25. **Pytanie:** Na rysunku 2/A- rzut przyziemia - występują wieszaki składane na odzież. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy należy przyjąć do wyceny. Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczyć w/w wieszaki składane na odzież.

26. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza kolejności ważności dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, tj. przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót?

Odpowiedź:

Przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są dokumentami równoważnymi.

27. **Pytanie:** W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie obmiary robót należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, z wyjątkiem tych, na które zamawiający dokonał zmian obmiarowych, a w przypadku wystąpienia rozbieżności w innych pracach będą one traktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia przesłanki do udzielenia robót dodatkowych, zamawiający przeprowadzi oddzielne postępowanie zgodnie z prawem zamówień publicznych. W związku z tym sporządzony zostanie protokół konieczności i kosztorys, który określi zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

28. **Pytanie:** Czy Zamawiający ze względu na zalecane dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłej budowy, zamierza zwołać zebranie wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania potencjalnych wykonawców na dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłej budowy. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłych robót budowlanych we własnym zakresie.

29. **Pytanie:** W związku z wymogiem złożenia oświadczenia m.in. o zapoznaniu się z warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi, prosimy o udostępnienie mapy zasadniczej z uzbrojeniem podziemnym oraz dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ.

30. **Pytanie:** Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu? Jeśli ten zakres ma być objęty zadaniem, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź:

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu nie jest przedmiotem zamówienia.
Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ, przedmiotu zamówienia oraz ogłoszenia.

31. **Pytanie:** W związku z treścią opisu do instalacji sanitarnych jest możliwość zmiany rodzaju materiału z którego ma być wykonana instalacja wodociągowa. Czy zamawiający dopuszcza taką zmianę (z miedzi np. na PP bądź PEX) w kosztorysie przy zachowaniu obmiarów?

Odpowiedź:

Tego typu zmiany zamawiający nie dopuszcza.

32. **Pytanie:** Zgodnie z projektem w obiekcie są ustępy dla niepełnosprawnych, w przedmiarze nie ma wyszczególnionej armatury oraz urządzeń przeznaczonych dla tych pomieszczeń. Jeśli w tych pomieszczeniach mają być zamontowane ustępy przystosowane dla niepełnosprawnych np. typu KOŁO NOVA „BEZ BARIER” to prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót – branża budowlana – pozycja 96 „Dostawa i montaż wyposażenia WC dla osób niepełnosprawnych” uwzględniono wyposażenie pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych - w tej pozycji należy uwzględnić :

- miskę ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- dwa uchwyty stałe przy umywalce mocowane do ściany lub podłogi,
- dwa uchwyty przy misce ustępowej, jeden stały drugi podnoszony mocowany do ściany lub podłogi,

Natomiast umywalkę oraz baterię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić w pozycji przedmiaru robót – branża sanitarna – pozycja 41 „Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 9, w tym 3 szt. przeznaczone dla osób niepełnosprawnych”.

33. **Pytanie:** W przedmiarze brak pisuaru, który jest pokazany na rysunkach instalacyjnych, ponadto jest rozbieżność w ilości oraz rozmieszczeniu pisuarów pomiędzy rysunkiem instalacyjnym, a budowlanym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przy wycenie nie należy ujmować pisuaru.

34. **Pytanie:** Zgodnie z projektem w pomieszczeniach natrysków mają zostać zamontowane brodziki, prosimy o podanie wymiarów jakie należy zamontować brodziki oraz o potwierdzenie czy jako zamknięcie miejsc natryskowych mają zostać zastosowane parawany. Jeśli mają być parawany to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót – branża sanitarna – pozycja 43 „Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego” uwzględniono montaż kompletnych brodzików wraz z parawanami - 11 kpl., w tym 9 kpl brodzików o przekątnej 110 cm oraz 2 kpl brodzików o przekątnej 150 cm.

35. **Pytanie:** W przedmiarze brak zaworu antyskażeniowego, jeśli ma być wyceniony prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania zaworu antyskażeniowego.

36. **Pytanie:** W przedmiarze brak wykuć oraz замуrować bruzd instalacyjnych dla podejść wody, kanalizacji, c.o. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wykonać prace budowlane w taki sposób aby nie występowały przekucia i bruzdy.

37. **Pytanie:** W przedmiarze brak przejść p.poż. w ścianach oddzielenia p.poż. pomiędzy strefami (np.: z kotłowni). Jeśli mają zostać wykonane prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy wykonać prace budowlane w taki sposób by nie było przejść przez ściany.

38. **Pytanie:** W przedmiarze w dziale instalacji wodociągowej brak izolacji dla rur. Jeśli należy tą izolację wyceniać prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Izolację należy wycenić w pozycjach razem z montażem rur.

39. **Pytanie:** W przedmiarze brak szafki gazowej, jeśli ma być ujęta w wycenie prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie jej wielkości z uwzględnieniem wymiarów zaworu MAG.

Odpowiedź:

Nie dotyczy, szafka gazowa zostanie wykonana w ramach przyłącza gazowego.

40. **Pytanie:** poz. 63. przedmiar budowlany niezgodność w stolarce okiennej w zestawieniu jest 01-38szt., 02-3szt., 03-5 szt.
w przedmiarze natomiast 01-38szt., 02-1szt., 03-3 szt.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć okna zgodnie z przedmiarem robót – branża budowlana – pozycja 63 :

- okno 01 - 38 szt.,
- okno 02 - 1 szt.,
- okno 03 - 3 szt., okna O3 mają być uchylne jednoskrzydłowe,

41. **Pytanie:** błąd powyższy występuje jednocześnie dla pozycji przedmiaru 64.65.66.-parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Poz.64 – jest 42 szt. powinno być 46 szt.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót – branża budowlana pozycje 64,64,66.

42. **Pytanie:** poz. 64. ponieważ pozycja dotyczy osadzenia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych prawidłowy obmiar powinien wynosić 46 szt. x 2=92 szt.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć osadzenie zarówno parapetów wewnętrznych jak i zewnętrznych, które należy wycenić łącznie tj. dla 42 szt. okien zgodnie z przedmiarem robót – branża budowlana – pozycja 64.

43. **Pytanie:** poz. 55-61 niezgodność w stolarce drzwiowej w zestawieniu jest D1-6szt. D2-11szt. D3-3szt. D4-4szt. D5-3szt.
W przedmiarze natomiast D1-4szt. D2-8szt. D3-5szt. D4-6szt. D5-4szt.
Proszę wyjaśnić

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć drzwi zgodnie z przedmiarem robót – branża budowlana – pozycje 55-62

44. **Pytanie:** poz.41 przedmiar budowlany: Proszę o informację techniczną dotyczącą blachy trapezowej dachowej.

Odpowiedź:

Blacha trapezowa została określona w projekcie budowlanym – architektura i konstrukcja pkt 6.8 „Dane konstrukcyjne” blacha trapezowa TR 35/05. Kolor pastelowy blachy zostanie określony w uzgodnieniu z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.

45. **Pytanie:** poz.94.95 przedmiar budowlany. Proszę podać wymiary wycieraczek

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne systemowe z maty czyszczącej – alumina o wym. 150 x 80cm w kolorze czarnym.

46. **Pytanie:** Poz. 93 - podłoga sportowa ma być w m czy w m². Brak pozycji przedmiaru na izolację ścian BOTAMENT

Odpowiedź:

W pozycji 93 przedmiaru robót – branża budowlana błędnie podano obmiar – powinno być „m²”
Izolację systemową BOTAMENT należy uwzględnić w wycenie w pozycjach gdzie jest konieczna do wykonania.

47. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w wskazaniu materiału do zastosowania w obróbkach blacharskich, w pozycji nr 51 i 52 branży budowlanej wprowadzono pozycję dotyczącą blachy powlekanej, natomiast w opisie technicznym mowa jest o blachach typu cynk/miedź/tytan.

Odpowiedź:

Należy wycenić jak opisano w pozycji 51 i 52 przedmiaru robót – branża budowlana.

48. **Pytanie:** W pozycji obmiarowej nr 80, 81, 82 branży elektrycznej wprowadzono system aktywnego zabezpieczenia przed wypływem gazu, natomiast w pozycji obmiarowej nr 111 branży sanitarnej również występuje taki system. Proszę o skonfrontowanie w/w pozycji, oraz o podanie które pozycje obmiaru należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny wszystkie pozycje.

49. **Pytanie:** W obmiarze branży sanitarnej nie ujęto pozycji dot. sanitariatów z uwzględnieniem wyposażenia dla osób niepełnosprawnych. (Uwzględniono wyłącznie pochwyty w branży budowlanej, natomiast brak umywalk, baterii czy też misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót – branża budowlana – pozycja 96 „Dostawa i montaż wyposażenia WC dla osób niepełnosprawnych” uwzględniono wyposażenie pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych - w tej pozycji należy uwzględnić :

- miskę ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- dwa uchwyty stałe przy umywalce mocowane do ściany lub podłogi,
- dwa uchwyty przy misce ustępowej, jeden stały drugi podnoszony mocowany do ściany lub podłogi,

Natomiast umywalkę oraz baterię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić w pozycji przedmiaru robót – branża sanitarna – pozycja 41 „Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 9, w tym 3 szt. przeznaczone dla osób niepełnosprawnych”.

50. **Pytanie:** W obmiarze branży sanitarnej występują w pozycji nr 44 miski ustępowe w ilości 8 sztuk, natomiast w projekcie jest ich 9 sztuk, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć miski ustępowe w ilości 8 sztuk zgodnie z przedmiarem robót – branża sanitarna – pozycja 44.

51. **Pytanie:** W obmiarze branży sanitarnej występują w pozycji nr 41 umywalki w ilości 9 sztuk, natomiast w projekcie jest ich 10 sztuk, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 9 sztuk, w tym 3 szt. przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

52. **Pytanie:** W obmiarze branży sanitarnej nie występuje pozycja dotycząca bidetu, natomiast w projekcie występuje on w ilości 1 sztuki (POM. 11). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przy wycenie nie należy ujmować bidetu.

53. **Pytanie:** Czy do wyceny należy ująć półpostumenty do umywalek? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przy wycenie nie należy ujmować półpostumentów do umywalek.

54. **Pytanie:** poz 105. przedmiar budowlany Proszę o szczegółowe informacje techniczne dotyczące tablicy wyników, jakich wymagań oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Tablica wyników uniwersalna ręczna typu firmy „Polsport” (wg. wzoru załączonego zdjęcia)

- przeznaczona jest do wielu dyscyplin sportu,
- można pokazywać wyniki od 0 do 99 oraz wyniki setów,
- rozwiązanie konstrukcyjne tablicy umożliwia ustawienie jej na: podłodze, na wysokim stojaku, stole oraz zamocowane na drabince gimnastycznej,

55. **Pytanie:** W związku z przygotowaniem oferty na w/wym. przetarg prosimy o podanie /branża sanitarna /rodzaju oraz ilości urządzeń dla niepełnosprawnych/ dokumentacja techniczna nie określa tego jednoznacznie/.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót – branża budowlana – pozycja 96 „Dostawa i montaż wyposażenia WC dla osób niepełnosprawnych” uwzględniono wyposażenie pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych - w tej pozycji należy uwzględnić :

- miskę ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- dwa uchwyty stałe przy umywalce mocowane do ściany lub podłogi,
- dwa uchwyty przy misce ustępowej, jeden stały drugi podnoszony mocowany do ściany lub podłogi,

Natomiast umywalkę oraz baterię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić w pozycji przedmiaru robót – branża sanitarna – pozycja 41 „Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 9, w tym 3 szt. przeznaczone dla osób niepełnosprawnych”.

56. **Pytanie:** Zwracamy się z pytaniami do SIWZ w w/w przetargu z prośbą o wyjaśnienia. W SIWZ pkt. 11.2.3 Zamawiający żąda oświadczenia oferenta o zapoznaniu się m.in. z warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi. Proszę o udostępnienie w/w dokumentacji.

Odpowiedź:

Uwaga! Zamawiający dokonał zmiany zapisu SIWZ.

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.