

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki							
1	JEZDNIA						
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01						
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/		km	0.1		
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 10 cm		m ²	450		
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego.		m ²	450		
4 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm		m ²	420		
5 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm		m ²	400		
1.2	Uzupełnianie poboczy D-06.03.01						
6 d.1.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 100% robót ziemnych		m ³	22.5		
7 d.1.1	KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	22.5		
8 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /		m ²	150		
9 d.1.1	KNNR 6 0113-01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- gr. 15 cm (destrukt asfaltowy)		m ²	150		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: