

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moraczewo

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,1		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża 100,0*5,20=	m²	520,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
PODBUDOWY						
3	D.04.04.02.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem frakcji 0/31.5 o średniej grubości 15 cm stabilizowanej mechanicznie 100,0*5,20=	m²	520,0		
RAZEM PODBUDOWY						
NAWIERZCHNIE						
4	D.05.03.05A	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC11 S grubości 4,0 cm 100,0*5,00=	m²	500,0		
5	D.05.03.05B	Ułożenie warstwy wiążącej z BA AC 16 W grubości 6,0 cm 100,0*5,08=	m²	508,0		
6		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 100,0*5,20=	m²	520,0		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
WYKOŃCZENIOWE						
7	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie poboczy i zieleni	m²	150,0		
RAZEM WYKOŃCZENIOWE						
RAZEM - suma pozycji 1 - 7						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Opracował:
