

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 40							
1	JEZDNIA						
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01						
1 d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/		km	0.05		
2 d.1.1	2 KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych		m ³	121.875		
3 d.1.1	3 KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat. gr. III) - 5 % robót ziemnych		m ³	20.625		
4 d.1.1	4 KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (razem 15 km)		m ³	142.5		
5 d.1.1	5 KNR 2-31 0103-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego.		m ²	240		
6 d.1.1	6 KNNR 6 0109-02 analogia	Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm		m ²	240		
7 d.1.1	7 KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31, 5mm mm - gr. 20 cm (mieszanka GRH 0/31, 5 mm)		m ²	225		
8 d.1.1	8 KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznymi emulsjami asfaltowymi w ilości 0,5 kg/1m ²		m ²	220		
9 d.1.1	9 KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5cm		m ²	220		
10 d.1.1	10 KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm		m ²	215		
1.2	Uzupełnianie poboczy D-06.03.01						
11 d.1.2	11 KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 100% robót ziemnych		m ³	11.25		
12 d.1.2	12 KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (razem 15 km)		m ³	11.25		
13 d.1.2	13 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /		m ²	75		
14 d.1.2	14 KNNR 6 0113-01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm (destrukta asfaltowy), zamknięty emulsją asfaltową z mialowaniem grysem 2/5		m ²	75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: