



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ZDP 5443W/ 11 / 524 /2018

Leszno, dnia 08.03.2018 r.

K3 PROJEKT
Łukasz Kaczmarek
ul. Akacjowa 2
64-130 Rydzyna

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4800P w m. Rydzyna na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Przejście poprzeczne należy wykonać metodą **przewiertu** w rurze ochronnej:
a) przez jezdnię i ciąg pieszo- rowerowy:
- na głębokości min. **1,0 m**, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej,
- zachować odstęp komory roboczej min. 1,0 m licząc od pasa drogowego z każdej strony.
4. Należy odbudować konstrukcję oraz nawierzchnię bitumiczną jezdni na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w jezdni), zgodnie z jednym z wariantów - drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami) dla kategorii drogi Z.
5. W przypadku naruszenia chodnika należy odbudować jego konstrukcję oraz nawierzchnię na całej jego długości i szerokości (dotyczy miejsca lokalizacji projektowanego przyłącza w chodniku) zgodnie z jednym z wariantów - drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
6. **W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien dostarczyć pisemne uzgodnienie firmy STRABAG sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji STRABAG sp. z o.o. ul. Rydzińska 24a, 64-125 Poniec) potwierdzające zgodę na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**
7. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć wodociągową i kanalizację sanitarnej lokalizować należy poza pasem drogowym.
8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
9. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
10. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
11. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
12. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.


Załączniki:


1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Gizela Dzieżgwa

Specjalista ds. dróg i mostów


Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek



LEGENDA:

- W0 - W2** - wodociągowe węzły połączeniowe,
- S0.1** - projektowana studnia rewizyjna DN600,
- SR** - studnia rozprężna DN1000

UZGODNIONO
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
2018.03.08
08.03.2018
ze zmianami naniesionymi kolorem
podpis
mgr inż. Dariusz Dziągwa