

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gmina Rydzyna

Obiekt: Tworzanki, Dąbcze

Budowa drogi w relacji Dąbcze-Tworzanki
m. Dąbcze

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót: zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Opracowanie: Data: / /

Sprawdził: Data: / /

Budowa drogi w relacji Dąbcze-Tworzanki m. Dąbcze
Budowa : Gmina Rydzyna
Obiekt : Tworzanki, Dąbcze

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty pomiarowe	
A.a	Roboty przygotowawcze	
	Razem : Roboty pomiarowe	
B	Roboty ziemne	
B.b	Profilowanie korony drogi	
	Razem : Roboty ziemne	
C	Roboty nawierzchniowe	
C.c	Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m	
	Razem : Roboty nawierzchniowe	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		

Budowa drogi w relacji Dąbcze-Tworzanki m. Dąbcze

Budowa: Gmina Rydzyna
Obiekt: Tworzanki, Dąbcze

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

A. Roboty pomiarowe

A.a. Roboty przygotowawcze

1. KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,250 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Długość drogi - 1,250 km

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	------------------------	-------

$$1250 / 1000 = 1,250$$

$$\text{Razem przedmiar} = 1,250 \text{ km}$$

B. Roboty ziemne

B.b. Profilowanie korony drogi

2. KNNR 006-1301-01-00 MRRiB

6 250,000 m2

Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	------------------------	-------

$$1250.0 * 5.0 = 6\,250,000$$

$$\text{Razem przedmiar} = 6\,250,000 \text{ m2}$$

C. Roboty nawierzchniowe

C.c. Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m

3. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 5 000,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm

(współczynnik do normy R,M,S - 0,75) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	------------------------	-------

$$1250.0 * 4.0 = 5\,000,000$$

$$\text{Razem przedmiar} = 5\,000,000 \text{ m2}$$

4. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 5 000,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 5 cm

(współczynnik do normy R,M,S - 0,625) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	------------------------	-------

$$1250.0 * 4.0 = 5\,000,000$$

$$\text{Razem przedmiar} = 5\,000,000 \text{ m2}$$

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT