

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gmina Rydzyna

Obiekt: Dąbcze

Budowa drogi w m.DąbczeInwestor: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót: zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z: % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Opracowanie: Data: / /

Sprawdził: Data: / /

Budowa drogi w m. Dąbcze
Budowa : Gmina Rydzyna
Obiekt : Dąbcze

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty pomiarowe	
A.a	Roboty przygotowawcze	
	Razem : Roboty pomiarowe	
B	Roboty ziemne	
B.b	Profilowanie korony drogi	
	Razem : Roboty ziemne	
C	Wykonanie krawężników	
C.c	Obrzeża betonowe jednostronne	
	Razem : Wykonanie krawężników	
D	Roboty nawierzchniowe	
D.d	Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m	
	Razem : Roboty nawierzchniowe	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		

Budowa drogi w m. Dąbcze
Budowa : Gmina Rydzyna
Obiekt : Dąbcze

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Roboty pomiarowe**A.a. Roboty przygotowawcze**

1. KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,120 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
Długość drogi 0,120 km

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	0.120 =	0,120
Razem przedmiar =		0,120 km

B. Roboty ziemne**B.b. Profilowanie korony drogi**

2. KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 600,000 m2
Naprawy dróg gruntowych przez profilowanie

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	120.0 * 5.0 =	600,000
Razem przedmiar =		600,000 m2

C. Wykonanie krawężników**C.c. Obrzeża betonowe jednostronne**

3. KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa 120,000 m
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.III-IV
Wykonanie rowków pod krawężniki po jednej stronie jezdni

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	120 =	120,000
Razem przedmiar =		120,000 m

4. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,800 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem po jednej stronie jezdni

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	(120) * 0.065 =	7,800
Razem przedmiar =		7,800 m3

5. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 120,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

Opis pozycji obmiaru	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	120 =	120,000
Razem przedmiar =		120,000 m

Budowa drogi w m.Dąbcze
D. Roboty nawierzchniowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

D. Roboty nawierzchniowe**D.d. Podbudowa tłuczniowa - szerokość korony jezdni - 4,0 m****6. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa****480,000 m2**

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm
(współczynnik do normy R,M,S - 0,75) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

Opis pozycji obmiaru	/	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	---	------------------------	-------

$$120.0 * 4.0 = 480,000$$

$$\text{Razem przedmiar} = 480,000 \text{ m2}$$

7. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa**480,000 m2**

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 5 cm
(współczynnik do normy R,M,S - 0,625) z zakupem kruszywa i transportem w miejsce wbudowania

Opis pozycji obmiaru	/	wyrażenie arytmetyczne	Wynik
----------------------	---	------------------------	-------

$$120.0 * 4.0 = 480,000$$

$$\text{Razem przedmiar} = 480,000 \text{ m2}$$

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT