

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
64-100 Leszno, al. Jana Pawła II 23
Tel. (65) 529 68 47

OPINIA NR 336/2011

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Remont kanalizacji deszczowej**

dla: **Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie**

adres: **ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna**

na zlecenie z dnia: **03.06.2011** znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **03.06.2011**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Rydzyna, Rynek, dz. 492/1-4, 341, 959, 332/1, 568, 328/2, 469, 464.

Uwagi i zalecenia:

PRZEWODNICZĄCY ZUD

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Uzgodnienia nie dotyczą sposobu rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie kolizje należy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zabezpieczyć osnowę geodezyjną przed zniszczeniem, w przypadku uszkodzenia punktu, należy go na koszt inwestora wznowić przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454).

Telekomunikacja Polska

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
 2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP SA. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą TP należy zgłosić w formie pisemnej na adres: Telekomunikacja Polska Dysponent Uszkodzeniowy ul. Piłsudskiego 20, 61 - 246 Poznań Fax 61 886 85 01 przynajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP.
 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
 5. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić TP Wydział Dysponent Uszkodzeniowy tel. 61 886 85 55, fax 61 886 85 01.
 6. W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 7. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca). Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
 8. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem wod-kan., projekt przebudowy należy uzgodnić w ZUW we Wschowie Sp. z o.o. (etap realizacji) i przebudowę wykonać na koszt inwestora.
- Inwestor opracuje projekt oraz wykona roboty na własny koszt.
Niniejsze uzgodnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

1. Uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią i przyłączami wod-kan.
2. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan. wykopy należy prowadzić ręcznie.
3. Szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wod-kan. należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów.
4. Zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan.
5. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem wod-kan., projekt przebudowy należy uzgodnić w ZUW we Wschowie Sp. z o.o. (etap realizacji) i przebudowę wykonać na koszt inwestora.

WAiB Leszno

- projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi PN i warunkami technicznymi-uwzględniając obowiązujące minimalne odległości od innych urządzeń infrastruktury technicznej, od budynków i innych obiektów budowlanych,
- zwymiarować usytuowanie (lokalizację) projektowanej kanalizacji sanitarnej.

PiNB powiatu ziemskiego

- uzgodniono bez uwag.

UMiG Rydzyna

- uzgodniono bez uwag.

ZDP Leszno

- uzgodniono bez uwag.


WSG RDG Leszno

- istniejący gazociąg i przyłącza ś/cPE,
- w przypadku odległości mniejszych niż normatywne - gazociąg zabezpieczyć,
- szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów,
- w pobliżu gazociągu wykopy wykonywać ręcznie,
- na czas wykonywania robót /przy wykopach większych niż 0,6m/ gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem,
- skrzyżowanie z gazociągiem wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w WSG w Poznaniu,
- zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie.

ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno

- uzgodniono z uwagami - kolizja z siecią nn,
- zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych,
- w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego, wykopy należy wykonywać ręcznie,
- wszystkie miejsca kolizji zgłosić przed zasypaniem do odbioru w RD Leszno.

Z up. STAROSTY



Ewa Szyszka
Przewodnicząca ZUDP