
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny- plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Rydzyna dz. nr 864
INWESTOR : Gmina Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rynek 1 64-130 Rydzyna
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Jaroszczuk
DATA OPRACOWANIA : maj 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny- plac zabaw					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0101-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt niezadarniony)-cała działka	m³		
d.1	0217-03	671*0.1	m³	67.100	
				RAZEM	67.100
3	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt niezadarniony)-miejsce piasku	m³		
d.1	0217-03	247*0.1	m³	24.700	
				RAZEM	24.700
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0201-04	247*0.2+165*0.1	m³	65.900	
				RAZEM	65.900
2 Nasadzenia					
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m³		
d.2	0218-03	259*0.1	m³	25.900	
				RAZEM	25.900
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m²		
d.2	0401-01	260	m²	260.000	
				RAZEM	260.000
3 Nawierzchnie					
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m²		
d.3	0114-03-ana-logia	165	m²	165.000	
				RAZEM	165.000
8	KNR 2-23	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku płukanego	m³		
d.3	0301-04-ana-logia	247*0.2	m³	49.400	
				RAZEM	49.400
4 Dostawa i montaż wyposażenia					
9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: domek ze zjeżdżalnią (nr 1-zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: karuzela (nr2- zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: huśtawka podwójna wahadłowa (nr 3-zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: huśtawka ważka (nr4- zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia:kiwak zebra (nr 5-zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia:piaskownica kwadratowa (nr 6-zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek (zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci (zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem(zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
d.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż furtki samozamykającej się (zgodnie z opisem w projekcie)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000