

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Tarnowa Łąka - branża drogowa --

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,35
II			ODWODNIENIE		
2	45232440-8	03.02.01	Regulacja zaworów wodociagowych	szt	7,0
III			PODBUDOWA		
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb.42 cm pod konstrukcje jezdni i krawężników zjazdów w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m ²	2 100,0
4	45233140-2	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 840,0
5	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asf. w il. 0.8 kg/m ²	m ²	1 840,0
6	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asf. w il. 0.5 kg/m ²	m ²	1 840,0
7	45233140-1	04.05.00	Wzmocnienie podłoża - wykonanie warstwy z kruszywa stab. cementem o R _m = 5 MPa , grub. 10.0 cm	m ²	2 005,0
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	1 840,0
9	45233140-2	04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 o stabilności min 8,0 kN, grub. 7,0 cm	m ²	1 840,0
IV			NAWIERZCHNIA		
10	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, grub. 5,0 cm	m ²	1 840,0
V			ELEMENTY ULIC		
11	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm (w tym łukowych i na zjazdach) na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	350,0
12	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych trapez na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	350,0