

KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda /dz. nr ewid. 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15/						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 142 mb / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/	km	0.142		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod drogę, wykop pod wpust uliczny i przykanalik wraz z opłatą za składowanie - 90% robót ziemnych	m ³	179.028		
3 d.2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - 10 % robót ziemnych	m ³	19.892		
4 d.2	KNR 2-01 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV (razem 15 km)	m ³	198.920		
5 d.2	KNR 2-28 0501-09	Zasypanie wpustu i przykanalika pospółką z zagęszczeniem	m ³	20.002		
3		ODWODNIENIE				
6 d.3	KNR 2-18 0625-02 analogia	Wpust uliczny betonowy z osadnikiem bez syfonu fi 500 mm (D-400) - szczelny	szt.	1.000		
7 d.3	KNR 2-28 0301-04	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm (SN > 8 KN/m2)	m	25.000		
8 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	6.000		
9 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, tp	szt.	8.000		
4		PODBUDOWA				
10 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	501.260		
11 d.4	KNNR 6 0109-01 analogia	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr.10 cm Rm=5,0 MPa	m ²	501.260		
12 d.4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm (mieszanka mineralna pochodząca z przekruszenia skał naturalnych) - gr. 20 cm	m ²	426.000		
5		NAWIERZCHNIA				
13 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3-5 cm	m ²	426.000		
6		ELEMENTY ULIC				
14 d.6	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki, ścieki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozem gruntu z rowka	m	290.000		
15 d.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,0825m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej	m	148.000		
16 d.6	KNR AT-03 0401-01 analogia	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 33x15 cm na ławie betonowej B 15 MPa w ilości 0,105 m3/mb	m	142.000		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	284.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: