

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.		km	0.087 = 0.09		
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik stary		m	6		
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej		m ²	6*0.5 = 3.00		
4	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 15 cm		m ²	708+19 = 727.00		
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 15 km		m ³	708*0.15+ 19*0.15 = 109.05		
6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.		m ³	708*0.3+ 19*0.3 = 218.10		
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	708+19 = 727.00		
8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m ²	708+19 = 727.00		
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20cm		m ²	708+19-87* 0.2 = 709.60		
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa zwykła		m ³	87*0.075 = 6.53		
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki z kostki betonowej szarej gr. 8 cm		m ²	87*0.2 = 17.40		
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara		m ²	708+19- 17.4 = 709.60		
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa zwykła		m ³	52*0.04 = 2.08		
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	52		
15	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,075m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej na płask.		m	6		
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	3		
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek wpustowych - kratek ściekowych.		szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: