

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odc. Leszno - Rydzyna

od km 267+752 do km 271+092

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi od km 267+752 do km 271+092	km	3,36		0,00
2		inventaryzacja powykonawcza	kpl	1		0,00
3	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu (darniny) grub. 20 cm wraz z wywozem	m ²	14 000		0,00
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*		
4	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat.				
		a) roboty ziemne poprzeczne	m ³	113		0,00
5		b) ukop gruntu z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp	m ³	70		0,00
	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów				
6		a) dokop gruntu z przemieszczeniami wbudowaniem w nasyp	m ³	4 642		0,00
7		b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	4 823		0,00
8		c) plantowanie skarp	m ²	12 600		0,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY				
9	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat.II-IV Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-IV pod budowę ścieżki	m ²	10 620		0,00
10	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grub. 20 cm (9)	m ²	8 250		0,00
	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
11		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	8 250		0,00
12		skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	8 250		0,00
	D.04.05.27	Wykonanie podbudowy zasadniczej z destrukut asfaltowego - materiał ze składowiska Inwestora:				
14		a) grubości 20 cm	m ²	8 250		0,00
15		b) grubości średnio 32 cm	m ²	525		0,00
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*		
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego: b) warstwa ścierna AC 8 S, gr. w-wy 4 cm	m ²	8 250		0,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
19	D.06.01.01	Humusowanie skarp i dna rowów humusem gr. 5 cm wraz z obsianiem trawą i z dowozem materiałów z odl. ... km	m ²	12 750		0,00
20	D.06.02.01	Ułożenie rury o śr. 40 cm z tworzyw sztucznych pod zjazdem	m	6		0,00
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*		
20	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe znaki konwencjonalne	szt.	9		0,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe Wykonanie obrzeża bet.8x30 cm koloru szarego naposypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm z oporem z transportem materiałów	m	6 420		0,00
		Razem (netto)	*			0,00

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

