

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Moraczewo
Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Moraczewo

Zamawiający:

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Moraczewo
 Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Moraczewo
 Zamawiający:

stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów

 poziom cen sprzętu

 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

26-07-2007

SYKAL

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	
2	Wymiana parkietów	
3	Elewacja budynku	
4	Ogrodzenie	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Moraczewo
 Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Moraczewo
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

26-07-2007

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1	10	KNNR N003-03-06-01-00 Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	23,055
1	20	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	5,490
1	30	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	14,000
1	40	KNR 202-10-23-01-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,4 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	0,945
1	50	KNR 202-10-23-09-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	3,640
1	60	KNR 202-10-23-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	14,790
1	70	Kal.indywidualna Dostawa i montaż parapetów pcv zew szer 45cm	metr	12,200
1	80	Kal.indywidualna Dostawa i montaż parapetów pcv wew szer 30cm	metr	12,200
1	90	KNNR N002-11-04-02-00 Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	3,680
1	100	KNNR N002-11-04-04-00 Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych zewnętrznych pełnych	m ²	3,680
2		Wymiana parkietów				
2	110	KNNR N003-08-01-05-02 Rozebranie posadzki z deszczulek z oczyszczeniem deszczulek	m ²	210,420
2	120	WKNR W401-08-19-01-00 Wymiana desek podłogowych do 2 m ² w jednym miejscu-wymiana 25% powierzchni	m ²	52,605
2	130	KNNR N002-12-05-05-00 Posadzka z deszczulek na gwoździe	m ²	210,420
2	140	KNNR N002-12-05-08-00 Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem do parkietów	m ²	210,420
2	150	KNR 401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	210,420
2	160	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	548,380
2	170	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	337,960

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	180	KNR 202-20-09-07-00 Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	337,960
2	190	KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	210,420
2	200	KNR 202-20-09-07-00 Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	210,420
2	210	KNNR N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	548,380

3 Elewacja budynku

3	220	KNNR N002-15-01-01-00 Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 20 m	m ²	206,910
3	230	KNR 202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa	m ²	38,435
3	240	KNR 202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża, zmycie	m ²	372,575
3	250	KNR 401-07-26-02-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	37,258
3	260	KNR 401-07-22-02-00 Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m ²	350,780
3	270	KNNR N002-14-05-02-00 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową	m ²	350,780

4 Ogrodzenie

4	280	KNR 202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr	50,000
---	-----	--	------	--------	-------	-------

OGÓLEM KOSZTORYS

.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Moraczewo
 Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Moraczewo
 Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

26-07-2007

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
1	10	KNNR N003-03-06-01-00	Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	23,055
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wykucie	$0,3*1,05*3+2,0*1,7*3+2,7*1,7+1,3*1,4*2$		19,375
	2	Wykucie	$1,0*2,0+0,8*2,10$		3,680
1	20	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	5,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozebranie obróbek	$0,45*(0,3*3+2,0*3+2,7+1,3*2)$		5,490
1	30	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	14,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$0,5*3+2,2*3+2,9+1,5*2$		14,000
1	40	KNR 202-10-23-01-50	Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,4 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	0,945
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna	$0,3*1,05*3$		0,945
		wsp: R = 0,955			
1	50	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	3,640
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna	$1,3*1,4*2$		3,640
		wsp: R = 0,955			
1	60	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	14,790
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna	$2,0*1,7*3+2,7*1,7$		14,790
		wsp: R = 0,955			
1	70	Kal.indywidualna	Dostawa i montaż parapetów pcv zew szer 45cm	metr	12,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapety	$(0,3*3+2,0*3+2,7+1,3*2)$		12,200
1	80	Kal.indywidualna	Dostawa i montaż parapetów pcv wew szer 30cm	metr	12,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapety	$(0,3*3+2,0*3+2,7+1,3*2)$		12,200
1	90	KNNR N002-11-04-02-00	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	3,680
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$1,0*2,0+0,8*2,1$		3,680
1	100	KNNR N002-11-04-04-00	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych zewnętrznych pełnych	m ²	3,680
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$1,0*2,0+0,8*2,1$		3,680
2			Wymiana parkietów		
2	110	KNNR N003-08-01-05-02	Rozebranie posadzki z deszczulek z oczyszczeniem deszczulek	m ²	210,420
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozbiórka	$12,8*8,5+6,1*6,3+8,9*7,1$		210,420
2	120	WKNR W401-08-19-01-00	Wymiana desek podłogowych do 2 m ² w jednym miejscu-wymiana 25% powierzchni	m ²	52,605
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$210,42*0,25$		52,605

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA P OZYCJI P RZ E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	IŁOŚĆ
2	130	KNNR	N002-12-05-05-00 Posadzka z deszczulek na gwoździe	m ²	210,420
2	140	KNNR	N002-12-05-08-00 Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem do parkietów	m ²	210,420
2	150	KNR	401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	210,420
2	160	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	548,380
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		210,42	210,420
		2		3,4*2*(12,8+8,5+6,1+6,3+8,9+7,1)	337,960
2	170	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku wsp: R = 0,955	m ²	337,960
2	180	KNR	202-20-09-07-00 Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm wsp: R = 0,955	m ²	337,960
2	190	KNR	202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku wsp: R = 0,955	m ²	210,420
2	200	KNR	202-20-09-07-00 Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm wsp: R = 0,955	m ²	210,420
2	210	KNNR	N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	548,380
3	Elewacja budynku				
3	220	KNNR	N002-15-01-01-00 Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 20 m	m ²	206,910
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,7*(9,3*2+17,7)	206,910
3	230	KNR	202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa	m ²	38,435
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,8*3,0*6+0,8*1,8*2+0,3*1,05*3+1,0*2+2,0*1,7*3+2,7*1,7+0,8*2,0+1,3*1,4)	38,435
			wsp: R = 0,955		
3	240	KNR	202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne podłoża,zmycie	m ²	372,575
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,7*(9,3*2+17,7)+15,0	221,910
		2		4,3*(14,6*2+15,2)	190,920
		3		-(0,8*3,0*6+0,8*1,8*2+0,3*1,05*3+1,0*2+2,0*1,7*3+2,7*1,7+0,8*2,0+1,3*1,4*2)	-40,255
			wsp: R = 0,955		
3	250	KNR	401-07-26-02-00 Uzupelnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	37,258
3	260	KNR	401-07-22-02-00 Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m ²	350,780
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		373,575-40,255	333,320
		2		0,2*(0,8*6+3,0*12+0,8*2+1,8*4+0,3*3+1,05*6+2,0*3+1,7*6+2,7+1,7*2+1,3*2+1,4*4)	17,460
3	270	KNNR	N002-14-05-02-00 Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową	m ²	350,780
4	Ogrodzenie				
4	280	KNR	202-18-04-11-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane wsp: R = 0,955	metr	50,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Moraczewo
 Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Moraczewo
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

26-07-2007

LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ
 SYKAL

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1622,92
					R A Z E M :	

MATERIAŁY

1	0000001	Dostawa i montaz parapetów zew szer 45cm	metr	12,20
2	0000002	Dostawa i montaz parapetów PCV wew szer 30cm	metr	12,20
3	1102120	Uchwyty stalowe	kg	8,00
4	1323710	Słupki stal z rur stalowych	kg	212,00
5	1330499	Gwoździe budowlane	kg	12,38
6	1331127	Lina okrąg stal OC T6x19+Ao ø 6,3	kg	52,00
7	1331541	Siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5	m ²	78,00
8	1344120	Kotwy stalowe	szt	105,82
9	1470901	Pianka poliuretanowa	kg	0,13
10	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	1,08
11	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	5,37
12	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	1,36
13	1518120	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm ³	158,54
14	1522199	Lakiery chemoutwardzalne	dm ³	73,65
15	1527301	Farba silikonowa do tynków zewn	kg	131,54
16	1530602	Utwardzacz do wyrobów chemout na drewno	dm ³	7,58
17	1560102	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	14,73
18	1560121	Folia osłonowa polietylen 0,03-0,05 mm	m ²	210,42
19	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	0,94
20	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	3,64
21	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	14,79
22	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	853,21
23	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	156,48
24	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	216,10
25	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	2,96
26	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	205,48
27	1760732	Zaprawa tynkarska	kg	1403,12
28	2370610	Beton żwirowy B-10	m ³	1,90
29	2382511	Sucha zaprawa szpachlowa	kg	73,67
30	2602002	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,04
31	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,01
32	2602012	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m ³	2,10
33	2630313	Deszczulki posadz dębowe gr 22	m ²	218,84
34	2632012	Listwy przyścienne dębowe	metr	244,09
35	2729100	Skrzydła drzwiowe zewn pełne konf	m ²	3,68
36	2760100	Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	3,06
37	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	3098,42
38	3930000	Woda przemysłowa	m ³	1,93
39	8990899	Kołki rozporowe plastikowe	szt	22,08

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
S P R Z Ę T						
1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	3,83
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	23,27
3	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,52
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	4,35
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	1,49
6	46111	Mieszarka do zapraw	m-godz	3,29
7	48100	Rusztowania rurowe pow 100 m ²	m-godz	34,35
8	77311	Szlifierka do parkietu	m-godz	3,58
R A Z E M :					